

Viasys-Plan KFT

Nyíregyháza
Ezüstfenyő utca 19.
4551E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

www.eon.hu

2018. szeptember 24.

1 / 2

Áramhálózati üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzeméhez az E-közmű rendszeren beérkezett (azonosító: 380016617) „Komoró 028 hrsz. útépités” című tervére a következő tájékoztatást adjuk:

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel előzetes egyeztetés megtörtént. A tervezett munkálatok érintik a közcélú 22 és 132 kV-os légvezetékes hálózatokat.

A kivitelezésénél kérjük figyelembe venni 22 és 132 kV-os légvezetékes hálózat megközelítésére vonatkozó szabványokat. Kivitelezés és az üzemeltetés során betartandók a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124.133.137 §, az MSZ EN 50341-1,2 az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ 172, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai, valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013.(1.22.) NGM rendelet) és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szóló előírásokat.

Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is szükséges, akkor azt írásban kérjük megrendelni! Az egyes közműveink feszültség-mentesítésének ügyintézési ideje különböző lehet, ezzel kapcsolatban a területileg illetékes területgazda munkatársunktól tájékozódhatnak.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

A biztonsági távolságok a következők:

Névleges feszültség:	Biztonsági távolság:
1000 V – ig	1,0 m
1 kV –tól 110 kV – ig	3,0 m
110 kV –tól 220 kV – ig	4,0 m

A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tar-tó szerkezetek állékonyságát ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját megválasztani! **Ha kivitelezés során az oszlopaink és az útpálya, kiemelt szegély közt (0,5 m), illetve a oszlopaink és a vízvezető árkok, folyókák közt (0,2 m) a szabványban előírt minimálisan előírt távolságok nem tarthatók, a jelen tervet módosítani kell vagy a hálózat szabványosítását meg kell rendelni, a költségek a megrendelőt terhelik!**

Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett munkálatok, az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak hatásövezetét (biztonsági övezetét) érintik, és a létesítés során a szabványban előírt távolságok nem tarthatók, annak áthelyezéséről, kiváltásáról az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-től műszaki gazdasági tájékoztatást kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési, és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terhelik!

Abban az esetben, ha a kivitelezés során a terület feltöltésre kerül és ebből kifolyólag a szabadvezetékek szabványos magassága nem biztosított, vagy az oszlopok alsó földelőkapcsának terepszint feletti magassága kisebb, mint 20 cm, a légvezetékes hálózat szabványosítását meg kell rendelni, a költségek a megrendelőt terhelik!

Ügyintéző neve:

Vajda Péter

Ügyintéző e-mail címe:

peter.vajda@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

06 30 276 8361

Üzem neve:

Nyíregyháza Üzem

Üzem címe:

4401 Nyíregyháza Pf.:405

Management:
Haraszi Judit
Gelencsér Lajos
Tóth BélaSzékhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Debreceni
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 09-10-000064

Az út megépítése után a közép- és nagyfeszültségű távvezetékeknek - a keresztezéseknél - a vezetékek út feletti magasságát ellenőrizni kell, amennyiben eltér a földfeletti magasság a szabványokban és E.ON előírásokban foglaltaknak, a megrendelő/beruházó költségére a hálózatok szabványosításokat el kell végezni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káresetet vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.


A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. –nek a 06-80-210-310 zöldszámon.


Ha a fenti feltételek miatt a hálózatunk szabványosítása szükségeltetik, de a szabványosítás nem történik meg, a műszaki átadás- átvételhez, üzembe helyezéshez társaságunk nem járulhat hozzá.

A fenti feltételek betartása mellett a „Komoró 028 hrsz. útépítés” című tervéhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezést követően 1 évig tartjuk érvényben. Kérjük levelünkben foglaltak szíves megértését és elfogadását!

Üdvözlettel:


Alföldi Zoltán
üzemvezető


Mildós Zsolt
kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.